

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช				กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมแป้น หมู่ที่ 11 บ้านสระสูง			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช			
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร			
ประมาณการ	ตาม แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น วันที่ ตุลาคม 2558			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	768,808.99	1.2726	978,386.32	
2	ประเภทงานอื่นๆ	-	-		
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 % ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก = - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			978,386.32	
	ปรับลด			5,186.32	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง			973,200.00	
ตัวอักษร	(-เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)				

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)
ประมาณราคา

(นายครรชิต ศรีสว่าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรามาวดี นงคกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้าง

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้าง

(นางสาววิตรี พรหมวี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายไชยา ขนอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านสระยุง	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร	
ประมาณการโดย	นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

[illegible]

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านสระยุง	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร	
ประมาณการโดย	นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ผลรวมแผ่นที่ 1/2			-	-	-	-	438,075.99
	งานบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำ			-	-	-	-	-
1	เจาะบ่อ ขนาด Ø 6" พร้อมอุปกรณ์ และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	1.00	บ่อ	159,830.00	159,830.00	-	-	159,830.00
2	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำขนาด 2HP พร้อมท่อสูบส่งและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	38,190.00	38,190.00	-	-	38,190.00
3	ฝาปิดปากบ่อ	1.00	ชุด	2,440.00	2,440.00	-	-	2,440.00
	งานไฟฟ้า			-	-	-	-	-
1	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45) แอมป์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
2	สายไฟฟ้า THW-A 25 mm. แรงดัน 750 V.	1.00	ม้วน	923.00	923.00	700.00	700.00	1,623.00
	งานระบบท่อน้ำประปา			-	-	-	-	-
1	ท่อ พีวีซี Ø 3"	250.00	ฟุต	350.00	87,500.00	120.00	30,000.00	117,500.00
2	ท่อ พีวีซี Ø ¾"	10.00	ฟุต	49.00	490.00	-	-	490.00
3	ข้อต่อ Ø 3"	1.00	หมวด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
4	สามทางลด พีวีซี Ø 3" - ¾"	40.00	อัน	103.00	4,120.00	30.00	1,200.00	5,320.00
5	กาวประสานท่อ 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	280.00	840.00	-	-	840.00
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
รวมแผ่นที่ 2/2								768,808.99