

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช				กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมแป้น หมู่ที่ 7 บ้านไสแพ			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช			
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร			
ประมาณการ	ตาม แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น วันที่ ตุลาคม 2558			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	768,808.99	1.2726	978,386.32	
2	ประเภทงานอื่นๆ	-	-		
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 % ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก = - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			978,386.32	
	ปรับลด			5,186.32	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง			973,200.00	
ตัวอักษร	(-เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)				

(นายสุรชาติ จันทรทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรามาวดี นงคกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้าง

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้าง

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมแป้น หมู่ที่ 7 บ้านไสแซ่	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร	
ประมาณการโดย	นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานฐานรากหอดัง			-	-	-	-	-
1	ดินขุด-ถมคืน	24.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,425.50	2,425.50
2	เสาเข็ม คสล.สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6.00 .	25.00	ต้น	500.00	12,500.00	176.00	4,400.00	16,900.00
3	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	480.00	1,440.00	91.00	273.00	1,713.00
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	398.00	398.00	2,033.51
5	คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	1,915.89	9,579.45	498.00	2,490.00	12,069.45
6	ไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	532.71	9,056.07	133.00	2,261.00	11,317.07
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.180	ต้น	21,710.00	3,907.80	3,300.00	594.00	4,501.80
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.260	ต้น	20,186.00	5,248.36	3,300.00	858.00	6,106.36
9	ตะปู	3.00	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20
10	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	43.93	395.37	-	-	395.37
11	น๊อตยัดหอดังพร้อมแหวน Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00
	งานหอดังและอุปกรณ์			-	-	-	-	-
1	หอดังเหล็กสำเร็จรูป ทรงแซมแปญ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	290,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00
				-	-	-	-	-
	งานฐานรากถังกอง			-	-	-	-	-
1	ทรายหยาบ	0.35	ลบ.ม.	480.00	168.00	91.00	31.85	199.85
2	คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	1,915.89	862.15	498.00	224.10	1,086.25
3	ไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	532.71	799.07	133.00	199.50	998.57
4	ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.020	ต้น	21,070.00	421.40	3,300.00	66.00	487.40
6	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	43.93	21.97	-	-	21.97
	งานถังกรอง			-	-	-	-	-
1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00
	Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุรองภายใน			-	-	-	-	-
	และท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้ง			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
รวมแผ่นที่ 1/2								438,075.99

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมแป้น หมู่ที่ 7 บ้านไสแซ่	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร	
ประมาณการโดย	นายสุรชาติ จันทรทิพย์	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

[illegible]