

แบบ ปร.5

คำนวณราคากลางโดย นายชนานันท์ ชูทอง วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ราคาлитрละ 23.00-23.99)

เฉลี่ยราคาประมาณ 362.11 .- บาท/ตารางเมตร

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

บัญชีราคาแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต่อเรือ - วัดธารน้ำฉา								
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย								
	(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เทพราช กำหนด)								
สถานที่	หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช								
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช								

คำนวณราคากลางโดย นายชนานันท์ ชูทอง				วันที่ 26 ตุลาคม 2558		(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ราคาลิตรละ 23.00-23.99)			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับแต่งกำจัดวัชพืชไหล่ทาง	700.00	ตร.ม	-	-	1.40	980.00	980.00	
2	งาน Tack Coat	3,500.00	ตร.ม	11.46	40,101.65	(รวมค่าแรงงาน)		40,101.65	
3	งานผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	3,500.00	ตร.ม	256.33	897,149.62	(รวมค่าแรงงาน+บดอัด)		897,149.62	
4	งานตีเส้นผิวจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	157.50	ตร.ม	205.00	32,287.50	(รวมค่าแรงงาน)		32,287.50	
	รวม				969,538.77		980.00	970,518.77	
	Factor F	1.3365						1,297,098.33	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2.00	ป้าย	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,300,098.33	
	ราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,300,098.33	
หนึ่งล้านสามแสนเก้าสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์									

คำนวณราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)

นายช่างโยธา