

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมเป็ญ หมู่ที่ 2 บ้านเทพราช	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร	
ประมาณการโดย	นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2016

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานฐานรากหอดัง			-	-	-	-	-
1	ดินขุด-ถมคืน	24.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,425.50	2,425.50
2	เสาเข็ม คสล.สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6.00 .	25.00	ต้น	500.00	12,500.00	176.00	4,400.00	16,900.00
3	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	480.00	1,440.00	91.00	273.00	1,713.00
4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	398.00	398.00	2,173.70
5	คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	2,065.42	10,327.10	498.00	2,490.00	12,817.10
6	ไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	532.71	9,056.07	133.00	2,261.00	11,317.07
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.180	ต้น	20,783.65	3,741.06	3,300.00	594.00	4,335.06
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.260	ต้น	19,850.47	5,161.12	3,300.00	858.00	6,019.12
9	ตะปู	3.00	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20
10	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	45.48	409.32	-	-	409.32
11	น๊อตยัดหอดังพร้อมแหวน Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00
	งานหอดังและอุปกรณ์			-	-	-	-	-
1	หอดังเหล็กสำเร็จรูป ทรงแซมแปญ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	290,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00
	งานฐานรากถังกอง			-	-	-	-	-
1	ทรายหยาบ	0.35	ลบ.ม.	480.00	168.00	91.00	31.85	199.85
2	คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,065.42	929.44	498.00	224.10	1,153.54
3	ไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	532.71	799.07	133.00	199.50	998.57
4	ตะปู	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.020	ต้น	20,601.87	412.04	3,300.00	66.00	478.04
6	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	45.48	22.74	-	-	22.74
	งานถังกรอง			-	-	-	-	-
1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุกรองภายใน และท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
รวมแผ่นที่ 1/2								438,782.50

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		กองช่าง
โครงการก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมเป็ญ หมู่ที่ 2 บ้านเทพราช	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ปริมาณงาน	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร	
ประมาณการโดย	นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2016

[illegible]

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็กทรงกลมแป้น หมู่ที่ 2 บ้านเทพราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อเมน พีวีซี Ø 3" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร

ประมาณการ ตาม แบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น วันที่ 30 กันยายน 2016

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	774,413.60	1.2708	984,124.80	
2	ประเภทงานอื่นๆ	-	-		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,500.00	1.0000	4,500.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6 % ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก = - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			988,624.80	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง			978,000.00	
ตัวอักษร	(-เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)				

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรามาวดี นงคินวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้าง

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ _____

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช