

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                                                                           |  |               |  |      |                                                       |  |        |          |  |         |                             |  |          |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|------|-------------------------------------------------------|--|--------|----------|--|---------|-----------------------------|--|----------|-----------|--|
| องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช                                                               |  |               |  |      |                                                       |  |        |          |  | กองช่าง |                             |  |          |           |  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลบ้านเมียน-ชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช |  |               |  |      |                                                       |  |        |          |  |         |                             |  |          |           |  |
| ปริมาณงาน                                                                                 |  | ผิวจราจรกว้าง |  | 5.00 | เมตร ยาว                                              |  | 200.00 | เมตร หนา |  | 0.15    | เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | 1,000.00 | ตารางเมตร |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                                        |  |               |  |      | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสล จังหวัดนครราชสีมา |  |        |          |  |         |                             |  |          |           |  |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                      | หน่วย    | จำนวน                           | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN                    | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   |
|--------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1            | งานปรับเกลี่ยผิวทาง                         | ตร.ม.    | 1,200.00                        | 3.29         | 3,948.00   | 1.3574                | 4.47              | 5,359.02   |
| 2            | งานไหล่ทางหินคลุก                           | ลบ.ม.    | 40.00                           | 464.43       | 18,577.20  | 1.3574                | 630.42            | 25,216.69  |
| 3            | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม.    | 50.00                           | 413.60       | 20,680.00  | 1.3574                | 561.42            | 28,071.03  |
| 4            | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | ตร.ม.    | 1,000.00                        | 299.79       | 299,793.60 | 1.3574                | 406.94            | 406,939.83 |
| 5            | งานเหล็กเสริม                               | ตร.ม.    | 1,000.00                        | 45.00        | 45,000.00  | 1.3574                | 61.08             | 61,083.00  |
| 6            | งานแบบเหล็ก                                 | เมตร     | 200.00                          | 19.45        | 3,890.00   | 1.3574                | 26.40             | 5,280.29   |
| 7            | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                   | เมตร     | 10.00                           | 65.94        | 659.40     | 1.3574                | 89.51             | 895.07     |
| 8            | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง                     | เมตร     | 85.00                           | 112.43       | 9,556.55   | 1.3574                | 152.61            | 12,972.06  |
| 9            | งานรอยต่อตามยาว                             | เมตร     | 200.00                          | 71.84        | 14,368.00  | 1.3574                | 97.52             | 19,503.12  |
| 10           | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว            | ป้าย     | 1.00                            | 1,500.00     | 1,500.00   | -                     | -                 | 1,500.00   |
| 11           | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                    | ป้าย     | 1.00                            | 3,000.00     | 3,000.00   | -                     | -                 | 3,000.00   |
|              |                                             |          |                                 |              |            |                       |                   |            |
| ราคาเฉลี่ย   | 2,725.00 บาทต่อเมตร                         | รวม      |                                 |              |            |                       |                   | 569,820.11 |
|              | 545.00 บาทต่อตารางเมตร                      | ปรับลด   |                                 |              |            |                       |                   | 24,820.11  |
|              |                                             | ตัวอักษร | (-ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) |              |            | คิดเป็นค่างานก่อสร้าง |                   | 545,000.00 |

|   |                                                                                          |   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                                                          | = | 420,972.75 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                           | = |            |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                        | = |            |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง                                                              | = | 1.3574     |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                               | = |            |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ                                                 | = |            |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)                | = |            |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) | = |            |