

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหประชาชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอเสลภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	1,250.00	3.29	4,112.50	1.3574	4.47	5,582.31
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	50.00	464.43	23,221.50	1.3574	630.42	31,520.86
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	413.60	20,680.00	1.3574	561.42	28,071.03
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	299.79	299,793.50	1.3574	406.94	406,939.70
5	งานเหล็กเสริม	ตร.ม.	1,000.00	45.00	45,000.00	1.3574	61.08	61,083.00
6	งานแบบเหล็ก	เมตร	250.00	19.45	4,862.50	1.3574	26.40	6,600.36
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	8.00	65.39	523.13	1.3574	88.76	710.10
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	88.00	112.24	9,877.12	1.3574	152.35	13,407.20
9	งานรอยต่อตามยาว	-	-	-	-	-	-	-
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
ราคาเฉลี่ย	2,128.00 บาทต่อเมตร		รวม					558,414.56
	532.00 บาทต่อตารางเมตร		ปรับลด					26,414.56
		ตัวอักษร	(-ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			คิดเป็นค่างานก่อสร้าง		532,000.00

1

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

412,570.25

2

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3574

5

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

=

7

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

=

8

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

=