

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย - น้ำตกยางแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย - น้ำตกยางแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทพราช ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวตรี พรหมวี

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า-อ่าววาวโย-น้ำตกยางแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	825.00	3.77	3,110.25	1.4019	5.29	4,360.26
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	540.00	8,100.00	1.4019	757.03	11,355.39
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	515.00	19,312.50	1.4019	721.98	27,074.19
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	750.00	417.00	312,750.00	1.4019	584.59	438,444.23
	- คอนกรีต ค.2 (240 Ksc)	ลบ.ม.	112.50	-	-	-	-	-
	- เหล็ก Wire mesh @ 4 มม. 20 x 20 ซม.#	ตร.ม.	750.00	-	-	-	-	-
	- แบบเหล็ก	เมตร	150.00	-	-	-	-	-
	งานรอยต่อเฝือขยายตามขวาง	เมตร	10.00	106.00	1,060.00	1.4019	148.60	1,486.01
6	งานรอยต่อเฝือหดตามขวาง	เมตร	65.00	93.00	6,045.00	1.4019	130.38	8,474.49
7	รอยต่อตามยาว	เมตร	150.00	59.00	8,850.00	1.4019	82.71	12,406.82
ราคาเฉลี่ย	3,353.33 บาทต่อเมตร						รวม	503,601.39
	670.67 บาทต่อตารางเมตร	ตัวอักษร		(-ห้าแสนสามพันบาทถ้วน-)			คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	503,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	359,227.75
=	
=	
=	1.4019
=	

(นางสาวดิรี พรหมวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายบัญชา ช่างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทร์โชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง