

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ท์ติกคอนกรีต สายบ้านฝ้าย-น้ำตกอ่าวยางแดง หมู่ที่ ๑๐
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ท์ติกคอนกรีต สายบ้านฝ้าย-น้ำตกอ่าวยางแดง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐,๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางพิมพ์พัฒน์ นงคินวล

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
ที่ นศ. ๗๗๗๐๓/ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่ ๕๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีตสายบ้านเพียน-น้ำตกยางแดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตรตามรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชกำหนด

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบประมาณการของคณะกรรมการว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีตสายบ้านเพียน-น้ำตกยางแดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร ราคากลางเป็นเงิน ๓๐,๕๗๗,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๒๐ วัน มีรายละเอียดสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างดังแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นางพิมพิพัฒน์ นงค์นวล)

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายสุรชาติ จันทรทิพย์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายบัญชา ช้างกลาง)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนพาราแอลสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเมียน-น้ำตกยางแดง หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 5,275 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,650 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 3,200 เมตร วันที่ 18 กันยายน 2561

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,650 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 3,200 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอลี้ จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง
1	งานโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	31,650.00	3.81	120,586.50	1.2754	4.86	153,796.02
1.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	57,900.00	33.12	1,917,648.00	1.2754	42.24	2,445,768.26
1.3	งานดินถมคันทาง (ใช้วัสดุจากงานดินตัด)	ลบ.ม.	28,852.00	75.79	2,186,693.08	1.2754	96.66	2,788,908.35
1.4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	4,747.50	119.48	567,231.30	1.2754	152.38	723,446.80
1.5	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	4,747.50	639.51	3,036,073.73	1.2754	815.63	3,872,208.44
2	งานผิวทาง							
2.1	งานไพรมิโค้ด	ตร.ม.	31,650.00	31.46	995,709.00	1.2754	40.12	1,269,927.26
2.2	งานชั้นผิวทางพาราแอลสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	31,650.00	310.34	9,822,261.00	1.2754	395.81	12,527,311.68
2.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็กบนสันฝาย หนา 15 ซม.	ตร.ม.	305.00	420.00	128,100.00	1.2754	535.67	163,378.74
3	งานระบายน้ำ							
3.1	รางระบายน้ำ คสล. (กรณีเขตทางแคบติดเขา)	ม.	3,700.00	329.53	1,219,261.00	1.2754	420.28	1,555,045.48
3.2	งานวางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	156.00	2,781.77	433,956.12	1.2754	3,547.87	553,467.64
3.3	งานวางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	288.00	4,139.40	1,192,147.20	1.2754	5,279.39	1,520,464.54
3.4	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม คสล. กว.0+300 ด้านซ้ายทาง ขนาด 2(1.50 x 1.50)	ม.	2.00	39,669.00	79,338.00	1.2754	50,593.84	101,187.69
3.5	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม คสล. กว.2+178 ด้านขวาและซ้ายทาง ขนาด 2(1.50 x 1.50)	ม.	13.00	39,669.00	515,697.00	1.2754	50,593.84	657,719.95
3.6	งานป้องกันกรัดเซาะลาดคันทาง (CONCRETE SLOPE PROTECTION) สำหรับงานทาง	ตร.ม.	1,760.00	420.63	740,308.80	1.2754	536.47	944,189.84
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1,500.00	290.00	435,000.00	1.2754	369.87	554,799.00
5	งานเครื่องหมายจราจร							
5.1	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ Ø 300 มม. (เสาเหล็ก)	ชุด	2.00	19,000.00	38,000.00	1.2754	24,232.60	48,465.20
5.2	งานป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน (เสาเหล็ก)	ชุด	52.00	3,220.00	167,440.00	1.2754	4,106.79	213,552.98
5.3	หลักนำโค้ง	หลัก	488.00	750.00	366,000.00	1.2754	956.55	466,796.40
5.4	หลักกิโลเมตร	หลัก	6.00	2,260.00	13,560.00	1.2754	2,882.40	17,294.42
					23,975,010.73		รวม	30,577,728.69
							คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	30,577,000.00

- | | | | |
|---|--|---|---------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 23,975,010.73 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.2754 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_n) | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_n) | = | |

(นางพิมพ์พัฒน์ นงคั่นวล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช้างกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง