



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จำนวน ๘ โครงการ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จำนวน ๘ โครงการดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย หมู่ที่ ๔
ราคากลาง ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน - หมู่ที่ ๖ ราคากลาง ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ-สะพานคลองไทร หมู่ที่ ๘ ราคากลาง ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๔. ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกต้นเนียง-วัดธารน้ำฉา หมู่ที่ ๓
ราคากลาง ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๕. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดสระ-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ ๑๑
ราคากลาง ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๖. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ต่อเติม/ขยายท่อจ่ายน้ำ)
ราคากลาง ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๗. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อจ่ายน้ำ) หมู่ที่ ๑๒
ราคากลาง ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๘. จ้างเหมาชุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑๐ ราคากลาง ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสยาม ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเดมา หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเดมา หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๕)

๕.๓.

๕.๔.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช้างกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเก่า-อ่าววาโย หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	825.00	3.77	3,110.25	1.4019	5.29	4,360.26
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	540.00	8,100.00	1.4019	757.03	11,355.39
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	515.00	19,312.50	1.4019	721.98	27,074.19
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	750.00	409.00	306,750.00	1.4019	573.38	430,032.83
	- คอนกรีต ค.2 (240 Ksc)	ลบ.ม.	112.50	-	-	-	-	-
	- เหล็ก Wire mesh @ 4 มม. 20 x 20 ซม.#	ตร.ม.	750.00	-	-	-	-	-
	- แบบเหล็ก	เมตร	150.00	-	-	-	-	-
5	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	10.00	108.00	1,080.00	1.4019	151.41	1,514.05
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	65.00	95.00	6,175.00	1.4019	133.18	8,656.73
7	รอยต่อตามยาว	เมตร	150.00	59.00	8,850.00	1.4019	82.71	12,406.82
ราคาเฉลี่ย	3,300.00 บาทต่อเมตร	รวม						495,400.27
	660.00 บาทต่อตารางเมตร	ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	495,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	353,377.75
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

(นายสุชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครุฑิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช่างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทร์โชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นางสาวตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

19 มิ.ย. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ พร.๕)

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช่างกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	81.00	3.77	305.37	1.4019	5.29	428.10
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	1.80	540.00	972.00	1.4019	757.03	1,362.65
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.60	515.00	1,854.00	1.4019	721.98	2,599.12
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	72.00	406.00	29,232.00	1.4019	569.17	40,980.34
	- คอนกรีต ค.2 (240 Ksc)	ลบ.ม.	10.80	-	-	-	-	-
	- เหล็ก Wire mesh @ 4 มม. 20 x 20 ซม.#	ตร.ม.	72.00	-	-	-	-	-
	- แบบเหล็ก	เมตร	18.00	-	-	-	-	-
5	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	-	-	-	-	-	-	-
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	8.00	95.00	760.00	1.4019	133.18	1,065.44
	-	-	-	-	-	-	-	-
ราคาเฉลี่ย	2,555.56 บาทต่อเมตร						รวม	46,435.65
	638.89 บาทต่อตารางเมตร	ตัวอักษร		(-สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)			คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	46,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	33,123.37
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

(นายครุฑิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นางสาวตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายบัญชา ช้างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทร์โชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2561

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ-สะพานคลองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ-สะพานคลองไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพราช ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางโสมมาดี เกิดสุวรรณ-สะพานคลองไทร หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	900.00	3.77	3,393.00	1.4019	5.29	4,756.65
2	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	20.00	540.00	10,800.00	1.4019	757.03	15,140.52
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	515.00	20,600.00	1.4019	721.98	28,879.14
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	406.00	324,800.00	1.4019	569.17	455,337.12
	- คอนกรีต ค.2 (240 Ksc)	ลบ.ม.	120.00	-	-	-	-	-
	- เหล็ก Wire mesh @ 4 มม. 20 x 20 ซม.#	ตร.ม.	800.00	-	-	-	-	-
	- แบบเหล็ก	เมตร	200.00	-	-	-	-	-
5	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	8.00	109.00	872.00	1.4019	152.81	1,222.46
6	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	72.00	95.00	6,840.00	1.4019	133.18	9,589.00
	-	-	-	-	-	-	-	-
ราคาเฉลี่ย	2,570.00 บาทต่อเมตร	รวม						514,924.89
	642.50 บาทต่อตารางเมตร	ตัวอักษร	(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	514,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	367,305.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช้างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทร์โชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นางสาวดิรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2561

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนพาราเอสพลัดติก คอนกรีตสายสามแยกต้นเนียง-วัดธารน้ำฉา หมู่ที่ ๓ ตำบล
เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพลัดติก คอนกรีตสายสามแยกต้นเนียง-วัดธารน้ำฉา หมู่ที่ ๓
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๕.๒

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกตันเนียง-วัดธารน้ำชา หมู่ที่ 3 ต.เทพราช อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร วันที่ 19 มิถุนายน 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด (PRIME COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	1,470.00	28.31	41,619.62	1.4019	39.69	58,346.55
2	งานผิวทางและไหล่ทาง (SURFACE COURSES)							
	- งานผิวทางและไหล่ทางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 3 ซม.	ตร.ม.	1,470.00	184.14	270,685.71	1.4019	258.15	379,474.30
3	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้นจราจร ชนิด Thermoplastic Paint (เหลือง&ขาว)	ตร.ม.	47.25	205.00	9,686.25	1.4019	287.39	13,579.15
	รวมลำดับที่ 1-3				321,991.58			451,400.00
							รวมทั้งหมด	451,400.00
							ปรับลด	400.00
							คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	451,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	321,991.58
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _n)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _n)	=	

คำนวณราคากลาง

(นายขนานนท์ ชูทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายครุชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช้างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

19 มิ.ย. 2561

เห็นชอบ

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อนุมัติ

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ ๑๑
ตำบลเทพราช อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ ๑๑
ตำบลเทพราช อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ พร.๕)

๕.๓.

๕.๔.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช่างกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 11 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร วันที่ 19 มิถุนายน 2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.00-29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)							
	- งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต	ตร.ม.	1,267.00	13.31	16,859.72	1.4019	18.65	23,635.64
2	งานผิวทางและไหล่ทาง (SURFACE COURSES)							
	- งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,267.00	198.68	251,726.04	1.4019	278.53	352,894.74
3	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้นจราจร ชนิด Thermoplastic Paint (เหลือง&ขาว)	ตร.ม.	40.73	205.00	8,348.63	1.4019	287.39	11,703.94
	รวมลำดับที่ 1-3				276,934.39			388,234.32
							รวมทั้งหมด	388,234.32
							ปรับลด	234.32
							คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	388,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	276,934.39
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _n)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _n)	=	

คำนวณราคากลาง

(นายขนานนท์ ชูทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายครุฑิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช่างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

19 มิ.ย. 2561

เห็นชอบ

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อนุมัติ

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ต่อเติม/ขยายเขตท่อจ่ายน้ำ) ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ต่อเติม/ขยายเขตท่อจ่ายน้ำ) ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่อเมน พีวีซี Ø ๒" (ชั้น ๑๓.๕) ยาว ๒,๗๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ต่อเติม/ขยายเขตท่อจ่ายน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตาม แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	249,264.00	1.3074	325,887.75	
2	ประเภทงานอื่นๆ				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก = - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			325,887.75	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง			325,000.00	
ตัวอักษร	(-สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช้างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 256

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อจ่ายน้ำ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบล
เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อจ่ายน้ำ) ระยะทาง
๗๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาลและขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ระยะทาง 700 เมตร) หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตาม แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	68,254.00	1.3074	89,235.28	
2	ประเภทงานอื่นๆ				
	- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6" ท่อ PVC	209,900.00	1.0000	209,900.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก = - %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			299,135.28	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้าง			299,000.00	
ตัวอักษร	(-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา ช้างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นางสาววิตรี พรหมวิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2561

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนทรายไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๕.๒.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายบัญชา ช้างกลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. สิบเอกสมศักดิ์ จันทโชติ

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านเมียน หมู่ที่ 10 ตำบลเทพราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 33.00 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 2.00 เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนทรายไม่น้อยกว่า 7,920 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดลอกตะกอนทราย	-	-	-	-	-	-	-
	- ขุดลอก	7,920.00	ลบ.ม.	28.30	224,136.00	1.3752	38.92	308,231.83
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					224,136.00		รวม	308,231.83
ตัวอักษร (-สามแสนแปดพันบาทถ้วน-)							รวมราคากลางทั้งสิ้น	308,000.00

ประมาณราคา

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรชา ช้างกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมศักดิ์ จันทโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นางสาวศิริ พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

- อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2561

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช