

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4015 (กม.ที่9.920)-บ้านน้ำฉา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เทพราช กำหนด)

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีราคาแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คำนวณราคากลางโดย นายชนานันท์ ชูทอง วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ราคาลิตรละ 23.00-23.99)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,210,271.28	1.3365	2,954,027.57	ระยะเวลาทำงาน.....วัน
	สายต่อเรือ - วัดธารน้ำฉา				ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
รวมเป็นเงิน				2,954,027.57	อำนาจการ.....%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย		3,000.00		ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
คิดเป็นเงินงบประมาณ				2,957,027.57	กำไร.....%
ปรับลด				79,327.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,877,700.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

เฉลี่ยราคาประมาณ 357.48 .- บาท/ตารางเมตร

.....

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางรามาดี นงคินวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสุรชาติ จันทรทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต่อเรือ - วัดธารน้ำฉา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช

เห็นชอบ

(นางสาวิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

บัญชีราคาแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4015 (กม.ที่9.920)-บ้านน้ำฉา
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เทพราช กำหนด)
สถานที่	หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

คำนวณราคากลางโดย นายชนานันท์ ชูทอง				วันที่ 26 ตุลาคม 2558		(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง ราคาลิตรละ 23.00-23.99)			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับแต่งกำจัดวัชพืชไหล่ทาง	1,150.00	ตร.ม	-	-	1.40	1,610.00	1,610.00	
2	งาน Tack Coat	8,050.00	ตร.ม	11.46	92,224.66	(รวมค่าแรงงาน)		92,224.66	
3	งานผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	8,050.00	ตร.ม	256.33	2,063,444.12	(รวมค่าแรงงาน+บดอัด)		2,063,444.12	
4	งานตีเส้นผิวจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	258.50	ตร.ม	205.00	52,992.50	(รวมค่าแรงงาน)		52,992.50	
	รวม				2,208,661.28		1,610.00	2,210,271.28	
	Factor F	1.3365						2,954,027.57	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2.00	ป้าย	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							2,957,027.57	
	ราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์						2,957,027.57	

คำนวณราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)

นายช่างโยธา