

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย-บ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเทพราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๓๑,๐๐๐.... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ...งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ บ้าย...

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗... เป็นเงิน๓๓๑,๐๐๐.... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง ๘๓๕ ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุก
๓๓.๔๐ ลบ.ม. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๓๔ ลบ.ม. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา
๑๕ ซม. ๖๖๘ ตร.ม. งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ๔ ม. งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ๖๐ ม...

๕.๑ ปริ. ๕.....:

๕.๒.....:

๕.๓.....:

๕.๔.....:

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๒. นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....

๓. นายชนานันท์ ชูทอง.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย-บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หน้า 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 มกราคม 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคาประมาณการ
1	งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	835.00	3.42	2,855.70	1.3574	3,876.33	3,876.33
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.40	499.31	16,676.95	1.3574	22,637.30	22,637.30
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	464.04	15,777.29	1.3574	21,416.10	21,416.10
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	668.00	306.36	204,648.81	1.3574	277,790.30	277,790.30
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	130.80	523.20	1.3574	710.20	710.20
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	60.00	59.25	3,555.12	1.3574	4,825.72	4,825.72
7	งานรอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3574	-	-
					244,037.08	TOTAL		331,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	244,037.08
=	

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

--

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3574

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

--

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

=

--

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)

=

--

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)

=

--

(นายครรชิต ศรีสว่าง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง