

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน
๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๖๕๖,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานถมป่าชุดต่อขนาดกลาง ๑.๕๐๐ ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุก ๕๐
ลบ.ม. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๖๓ ลบ.ม. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.
๑.๒๕๐ ตร.ม. งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ๑๐ ม. งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ๑๑๕ ม. งานรอย
ต่อตามยาว ๒๕๐ ม.

๕.๑ ปรี.๕

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายครรชิต ศรีสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๓. นายชนวนันท์ ชูทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแป้น กว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่ 4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 มกราคม 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	1,500.00	3.42	5,130.00	1.3574	6,963.46	6,963.46
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	50.00	578.10	28,905.00	1.3574	39,235.65	39,235.65
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	63.00	464.04	29,234.39	1.3574	39,682.77	39,682.77
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,250.00	309.28	386,597.50	1.3574	524,767.45	524,767.45
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	86.72	867.15	1.3574	1,177.07	1,177.07
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	115.00	63.38	7,289.09	1.3574	9,894.21	9,894.21
7	งานรอยต่อตามยาว	ม.	250.00	73.79	18,446.50	1.3574	25,039.28	25,039.28
					476,469.64	TOTAL		646,700.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	476,469.64
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	