

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายโสภาส - เขาทราย หมู่ที่ 14 ตำบลเทพราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 มิถุนายน 2014

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	750.00	3.42	2,565.00	1.3574	4.64	3,481.73
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	499.31	14,979.30	1.3574	677.76	20,332.90
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	414.85	12,445.44	1.3574	563.11	16,893.44
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	600.00	325.80	195,480.60	1.3574	442.24	265,345.37
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	4.00	62.25	249.00	1.3574	84.50	337.99
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	56.00	81.23	4,549.02	1.3574	110.26	6,174.84
7	งานรอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	-	-	-
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
รวม								317,066.27
ปรับลด								7,066.27
คิดเป็นค่างานก่อสร้าง								310,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	234,768.36
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N)	=	

(นายสุรชาติ จันทรทิพย์)

ประมาณราคา

(นายครุชิต ศรีสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรามาดี นงค์นวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้าง

(นางสาวิตี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายไชยา ชนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช