ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช **ส่วนโยธา**

โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนายทวี - ไสอ้อย หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง

ประมาณการโดย นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์ เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2014

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินขุด/ปรับพื้นที่	50.54	ลบ.ม.	-	-	283.00	14,302.82	14,302.82
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	33.80	ลบ.ม.	1,682.24	56,859.71	306.00	10,342.80	67,202.51
3	งานคอนกรีตหยาบ	1.83	ลบ.ม.	1,495.33	2,736.45	306.00	559.98	3,296.43
4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
	- RB ขนาด 6 มม.	0.022	ตัน	26,314.25	578.91	7.55	0.17	579.08
	- RB ขนาด 9 มม.	0.979	ตัน	22,942.99	22,461.19	5.00	4.90	22,466.08
	- DB ขนาด 20 มม. (Dowel)	0.127	ตัน	25,042.99	3,180.46	84.00	10.67	3,191.13
	- DB ขนาด 12 มม.	1.409	ตัน	23,151.40	32,620.32	30.20	42.55	32,662.87
	- DB ขนาด 16 มม.	0.632	ตัน	22,812.15	14,417.28	53.74	33.96	14,451.24
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
5	งานลวดผูกเหล็ก	61.00	กก.	48.60	2,964.60	-	-	2,964.60
6	งานไม้แบบ	58.03	ลบ.ฟ.	532.71	30,913.16	-	-	30,913.16
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	116.06	ลบ.ม.	-	-	133.00	15,435.98	15,435.98
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	11.00	ต้น	65.00	715.00	-	-	715.00
8	ตะปูตอกแบบ	29.02	กก.	51.40	1,491.63	-	-	1,491.63
9	งาน Joint Filler	5.01	ตร.ม.	795.29	3,984.40	-	-	3,984.40
10	งานทรายถมข้างท่อลอดเหลี่ยม	15.66	ลบ.ม.	510.59	7,995.84	99.00	1,550.34	9,546.18
รวม								**223,203.12**