

แบบสรุปราคากลางงานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

กองช่าง

ชื่องาน จ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมผิวทางและคันทางถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมผิวทางระยะทางรวม 15,300 เมตร ซ่อมแซมคันทางระยะทางรวม 740 เมตร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 26.00-26.99 บาท

หน่วยงานเจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	ซ่อมแซมผิวทางถนนสายสหประชาชาติ หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 800 ม. -งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (ป่าหน้าดินและปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	3,200.00	3.68	11,776.00	1.4019	5.16	16,508.77
2	ซ่อมแซมผิวทางถนนสายอารีย์-เขาเตง หมู่ที่ 5 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 3,800 ม. -งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (ป่าหน้าดินและปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	19,000.00	3.68	69,920.00	1.4019	5.16	98,020.85
3	ซ่อมแซมผิวทางถนนสายนายหวน-เขาเตง หมู่ที่ 14 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,400 ม. -งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (ป่าหน้าดินและปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	7,000.00	3.68	25,760.00	1.4019	5.16	36,112.94
4	ซ่อมแซมผิวทางถนนสายนายบุญ-เขาเตง หมู่ที่ 14 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 900 ม. -งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (ป่าหน้าดินและปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	4,500.00	3.68	16,560.00	1.4019	5.16	23,215.46
5	ซ่อมแซมผิวทางถนนสายเขายวนเฒ่า-อ่าววโย-น้ำตกยางแดง หมู่ที่ 14 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 2,800 ม. -งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (ป่าหน้าดินและปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	14,000.00	3.68	51,520.00	1.4019	5.16	72,225.89
6	ซ่อมแซมคันทางถนนสายเขายวนเฒ่า-อ่าววโย-น้ำตกยางแดง หมู่ที่ 14 กว้าง 6.00 ม. ระยะทางรวม 360 ม. - งานขึ้นรูปคันทาง ดิน-ชุดตัด (ลบ.ม.ปกติ)	ลบ.ม.	180.00	21.48	3,866.40	1.4019	30.11	5,420.31
	- งานขึ้นรูปคันทาง ดิน-ตัก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	180.00	8.34	1,501.20	1.4019	11.69	2,104.53
	- งานขึ้นรูปคันทาง หิน-ดินและตัก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	540.00	39.87	21,529.80	1.4019	55.89	30,182.63
7	ซ่อมแซมคันทางถนนสายบ้านนายโสภาส-เขาทราย หมู่ที่ 14 กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 60 ม. - งานขึ้นรูปคันทาง หิน-ดินและตัก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	360.00	39.87	14,353.20	1.4019	55.89	20,121.75
8	ซ่อมแซมผิวทางถนนสายบ้านเขื่อน-น้ำตกอ่าวยางแดง หมู่ที่ 10 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 5,600 ม. -งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง (ป่าหน้าดินและปรับเกลี่ยเรียบ)	ตร.ม.	28,000.00	3.68	103,040.00	1.4019	5.16	144,451.78
9	ซ่อมแซมคันทางถนนสายบ้านเขื่อน-น้ำตกอ่าวยางแดง หมู่ที่ 10 กว้าง 6.00 ม. ระยะทางรวม 320 ม. - งานขึ้นรูปคันทาง ดิน-ชุดตัด (ลบ.ม.ปกติ)	ลบ.ม.	150.00	21.48	3,222.00	1.4019	30.11	4,516.92
	- งานขึ้นรูปคันทาง ดิน-ตัก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	150.00	8.34	1,251.00	1.4019	11.69	1,753.78
	- งานขึ้นรูปคันทาง หิน-ดินและตัก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	630.00	39.87	25,118.10	1.4019	55.89	35,213.06
ราคาเฉลี่ย	- บาทต่อเมตร						รวม	489,848.67
							ปรับลด	848.67
	- บาทต่อตารางเมตร	ตัวอักษร		(-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	489,000.00

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรามาดี นงศ์นวล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมผิวทางและคันทางถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....เห็นชอบ

(นางสาวตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....อนุมัติ

(นายไชยา ขนอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช