

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช						
ปริมาณงาน	ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร						
คำนวณราคากลางโดย	นายชนานันท์ ชูทอง	เมื่อวันที่	25 พฤษภาคม 2558	ตามแบบ	แบบมาตรฐาน แบบที่ สก.ศพด.1		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	615.00 แผ่น	59.00	36,285.00	-	-	36,285.00	
2.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.00 แผ่น	59.00	13,275.00	-	-	13,275.00	
2.3	ครอบสามทาง	4.00 แผ่น	59.00	236.00	-	-	236.00	
2.4	ครอบทางมน	8.00 แผ่น	59.00	472.00	-	-	472.00	
2.5	เชิงชายสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 8"	86.00 เมตร	82.00	7,052.00	35.00	3,010.00	10,062.00	
2.6	ปิดเชิงชายสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 6"	86.00 เมตร	57.00	4,902.00	35.00	3,010.00	7,912.00	
2.7	แผ่นกันนก PVC ยาว 0.50 ม. / แผ่น	160.00 แผ่น	20.00	3,200.00	5.00	800.00	4,000.00	
2.8	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00 เมตร	300.00	4,800.00	20.00	320.00	5,120.00	
2.9	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00 เหมา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.10	ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	276.00 ตร.ม.	-	-	31.00	8,556.00	8,556.00	
2.11	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"	120.00 ตร.ม.	240.00	28,800.00	125.00	15,000.00	43,800.00	
2.12	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8" x 8"	72.00 ตร.ม.	220.00	15,840.00	125.00	9,000.00	24,840.00	
2.13	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8" x 8"	24.00 ตร.ม.	220.00	5,280.00	125.00	3,000.00	8,280.00	
2.14	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00 ตร.ม.	76.00	7,524.00	82.00	8,118.00	15,642.00	
2.15	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	252.00 ตร.ม.	170.00	42,840.00	89.00	22,428.00	65,268.00	
2.16	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00 ตร.ม.	58.00	20,590.00	82.00	29,110.00	49,700.00	
2.17	ฉาบปูนเรียบเชาะร่อง	36.00 ตร.ม.	58.00	2,088.00	100.00	3,600.00	5,688.00	
2.18	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	77.00 ตร.ม.	255.00	19,635.00	138.00	10,626.00	30,261.00	
2.19	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 4" x 8"	42.00 ตร.ม.	345.00	14,490.00	138.00	5,796.00	20,286.00	
2.20	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.00 ม.	70.00	9,170.00	35.00	4,585.00	13,755.00	
2.21	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.00 ม.	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช						
ปริมาณงาน	ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร						
คำนวณราคากลางโดย	นายชนานันท์ ชูทอง	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2558	ตามแบบ	แบบมาตรฐาน แบบที่ สก.ศพด.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.22	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	4.00 ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
2.23	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120.00 ตร.ม.	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี							
2.24	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	42.00 ตร.ม.	329.00	13,818.00	75.00	3,150.00	16,968.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี							
2.25	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง	86.00 ตร.ม.	573.00	49,278.00	81.00	6,966.00	56,244.00	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1.5" x 3"							
2.26	สีน้ำพลาสติก	553.00 ตร.ม.	35.00	19,355.00	30.00	16,590.00	35,945.00	
2.27	สีน้ำมัน	108.00 ตร.ม.	30.00	3,240.00	35.00	3,780.00	7,020.00	
2.28	ป.- 1 พร้อมอุปกรณ์	2.00 ชุด	4,000.00	8,000.00	245.00	490.00	8,490.00	
2.29	ป.- 2 พร้อมอุปกรณ์	3.00 ชุด	4,000.00	12,000.00	245.00	735.00	12,735.00	
2.30	ป.- 3 พร้อมอุปกรณ์	1.00 ชุด	4,000.00	4,000.00	245.00	245.00	4,245.00	
2.31	น.- 1	2.00 ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	พร้อมติดตั้ง
2.32	น.- 2	2.00 ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	พร้อมติดตั้ง
2.33	น.- 3	7.00 ชุด	9,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	พร้อมติดตั้ง
2.34	น.- 4 พร้อมอุปกรณ์	4.00 ชุด	1,500.00	6,000.00	165.00	660.00	6,660.00	
	รวมค่างานงานสถาปัตยกรรม						700,065.00	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช						
ปริมาณงาน	ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร						
คำนวณราคากลางโดย	นายชนานันท์ ชูทอง	เมื่อวันที่	25 พฤษภาคม 2558	ตามแบบ	แบบมาตรฐาน แบบที่ สก.ศพด.1		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานระบบไฟฟ้า							
3.1	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00 ชุด	675.00	12,150.00	135.00	2,430.00	14,580.00	
3.2	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00 ชุด	360.00	7,200.00	115.00	2,300.00	9,500.00	
3.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00 ชุด	3,200.00	6,400.00	500.00	1,000.00	7,400.00	
3.4	สวิตช์ไฟชนิดฝังผนัง	19.00 ชุด	40.00	760.00	70.00	1,330.00	2,090.00	
3.5	เต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00 ชุด	130.00	910.00	80.00	560.00	1,470.00	
3.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00 ชุด	245.00	245.00	240.00	240.00	485.00	
3.7	เต้ารับโทรศัพท์	1.00 ชุด	200.00	200.00	240.00	240.00	440.00	
3.8	สายไฟฟ้าชนิดต่างๆพร้อมอุปกรณ์	1.00 เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3.9	ไฟฉุกเฉิน	1.00 ชุด	2,500.00	2,500.00	310.00	310.00	2,810.00	
3.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00 ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า						55,575.00	
4	งานระบบสุขาภิบาล							
4.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.00 ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
4.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00 ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
4.3	บ่อพัก คสล.	8.00 บ่อ	900.00	7,200.00	300.00	2,400.00	9,600.00	
4.4	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	40.00 เมตร	140.00	5,600.00	42.00	1,680.00	7,280.00	
4.5	โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน	4.00 ชุด	1,500.00	6,000.00	105.00	420.00	6,420.00	
4.6	ก๊อกน้ำ	12.00 ชุด	120.00	1,440.00	25.00	300.00	1,740.00	
4.7	กระຈกเงา	4.00 ชุด	220.00	880.00	70.00	280.00	1,160.00	
4.8	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลืน	7.00 ชุด	180.00	1,260.00	70.00	490.00	1,750.00	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน						
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช						
ปริมาณงาน	ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร						
คำนวณราคากลางโดย	นายชนานันท์ ชูทอง	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2558	ตามแบบ	แบบมาตรฐาน แบบที่ สก.ศพด.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.90	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00 งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมค่างานสุขาภิบาล						55,950.00	
	รวมค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						1,357,420.20	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00 ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน							
5.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว							
	รวมค่างานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ						4,500.00	